KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK KULTU RELIGIJNEGO - REMONT WEWNĘTRZNY SUFITU
ADRES INWESTYCJI : jedn. ewid.: 080403_2 gmina Kolsko, obręb 0003 Konotop, dz. nr 115
INWESTOR : Parafia rzymsko-katolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES INWESTORA : ul. Pistowska 4, 67-415 Kolsko
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Ostrowski
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Rusztowania**			
1 d.1	KNKRB 2 1506-03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót na sufitach o wysokości do 9 m 66,00	m2 rzutu m2 rzutu	 66,000	
				RAZEM	66,000
2 d.1	KNR 2-02 kalk. własna	Praca rusztowań podczas montażu i demontażu 66,00*4*4	m2 m2	 1 056,000	
				RAZEM	1 056,000
3 d.1	KNR 2-02 kalk. własna	Praca rusztowań podczas robót remontowych 66,00/5*2*4	m2 m2	 105,600	
				RAZEM	105,600
2		**Roboty przygotowawcze**			
4 d.2	KNR 4-01 0702-06 analogia	Odbicie, zeskrobanie luźnych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 150,00	m m	 150,000	
				RAZEM	150,000
5 d.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zmycie powierzchni tynków z brudu i kurzu oraz starej farby na sklepieniach, stropach 220,70	m2 m2	 220,700	
				RAZEM	220,700
6 d.2	KNR 13-23 0501-01 analogia	Przecieranie starych tynków 220,70	m2 m2	 220,700	
				RAZEM	220,700
7 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, desek, blachy na odl.do 1 km 150,00*0,02	m3 m3	 3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 150,00*0,02	m3 m3	 3,000	
				RAZEM	3,000
3		**Roboty remontowe**			
9 d.3	KNR-W 2-02 0410-01	Uzupełnienie podsufitki z tarcicy nasyconej 14,00	m2 m2	 14,000	
				RAZEM	14,000
10 d.3	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 150,00	m2 m2	 150,000	
				RAZEM	150,000
11 d.3	KNR 0-40 0212-02 analogia	Przygotowanie powierzchni - gruntowanie 220,70	m2 m2	 220,700	
				RAZEM	220,700
12 d.3	KNR 4-01 0712-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy wapienno- trassowej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym 180,00	m2 m2	 180,000	
				RAZEM	180,000
13 d.3	KNR 4-01 0712-10	Przeszpachlować białą drobnoziarnistą zaprawą mineralną z dodatkiem włókien syntetycznych całości sufitów 220,70	m2 m2	 220,700	
				RAZEM	220,700
14 d.3	TZKNC N-K/ VI 6/2-b	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis (gzyms) 1	obiekt. obiekt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	TZKNC N-K/ VI 1/1-a	Wstępne odczyszczenie powierzchni detalu 51,00	m2 m2	 51,000	
				RAZEM	51,000
16 d.3	TZKNC N-K/ VI 5/1-d	Uzupełnienie ubytków detalu - flekowanie. 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
17 d.3	KNR 19-01 0819-04	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm 116,00	m m	 116,000	
				RAZEM	116,000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 44200 Użytkownik: Pracownia Projektowa Paweł Ostrowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -sufitów	m^2		
		220,70	m^2	220,700	
				RAZEM	220,700
19 d.3	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni gzymsów	m^2		
		51,00	m^2	51,000	
				RAZEM	51,000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 44200 Użytkownik: Pracownia Projektowa Paweł Ostrowski

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		**Rusztowania**				
1 d.1	KNKRB 2 1506-03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót na sufitach o wysokości do 9 m	m2 rzutu	66,00		
2 d.1	KNR 2-02 kalk. własna	Praca rusztowań podczas montażu i demontażu	m2	66,00*4*4 = 1056,000		
3 d.1	KNR 2-02 kalk. własna	Praca rusztowań podczas robót remontowych	m2	66,00/5*2*4 = 105,600		
2		**Roboty przygotowawcze**				
4 d.2	KNR 4-01 0702-06 analogia	Odbicie, zeskrobanie luźnych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej	m	150,00		
5 d.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zmycie powierzchni tynków z brudu i kurzu oraz starej farby na sklepieniach, stropach	m2	220,70		
6 d.2	KNR 13-23 0501-01 analogia	Przecieranie starych tynków	m2	220,70		
7 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, desek, blachy na odl.do 1 km	m3	150,00*0,02 = 3,000		
8 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m3	150,00*0,02 = 3,000		
3		**Roboty remontowe**				
9 d.3	KNR-W 2-02 0410-01	Uzupełnienie podsufitki z tarcicy nasyconej	m2	14,00		
10 d.3	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	150,00		
11 d.3	KNR 0-40 0212-02 analogia	Przygotowanie powierzchni - gruntowanie	m2	220,70		
12 d.3	KNR 4-01 0712-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy wapienno- trassowej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym	m2	180,00		
13 d.3	KNR 4-01 0712-10	Przeszpachlować białą drobnoziarnistą zaprawą mineralną z dodatkiem włókien syntetycznych całości sufitów	m2	220,70		
14 d.3	TZKNC N-K/VI 6/2-b	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis (gzyms)	obiekt.	1		
15 d.3	TZKNC N-K/VI 1/1-a	Wstępne odczyszczenie powierzchni detalu	m2	51,00		
16 d.3	TZKNC N-K/VI 5/1-d	Uzupełnienie ubytków detalu - flekowanie.	szt.	5		
17 d.3	KNR 19-01 0819-04	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m	116,00		
18 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -sufitów	m2	220,70		
19 d.3	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni gzymsów	m2	51,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 44200 Użytkownik: Pracownia Projektowa Paweł Ostrowski

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 3	Rusztowania					
2	4 - 8	Roboty przygotowawcze					
3	9 - 19	Roboty remontowe					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 44200 Użytkownik: Pracownia Projektowa Paweł Ostrowski